

Költségvetés  
TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006  
Átfogó csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció Borzaváron

Ajánlatkérő	
	Borzavár Községi Önkormányzat
	8428 Borzavár, Fő u. 43.
	Adószám: 15734109-1-19

Ajánlattevő	
Név:	Baumeister Kft.
Székhely:	8100 Veszprém Bajcsy-Zs. u. 8.
Adószám:	10741911-2-19
Képviseli:	Némethné Károlyi János

Ssz	Megnevezés	Mennyiség	ME	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összár	Díj összár	Anyag + díj összár
1	Felvonulási költség	1	klt	0 Ft	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
2	Úttakarítás, utak folyamatos tisztántartása	1	klt	0 Ft	330 000 Ft	0 Ft	330 000 Ft	330 000 Ft
3	Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése és annak kiépítése	1	klt	0 Ft	155 550 Ft	0 Ft	155 550 Ft	155 550 Ft
4	Építési tábla kihelyezése a jogszabályi előírások szerint	1	db	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft
5	Geodéziai kitűzések az építéshez	1	klt	0 Ft	112 100 Ft	0 Ft	112 100 Ft	112 100 Ft
6	Meglévő közművek kitűzése	1	klt	0 Ft	125 000 Ft	0 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft
7	Szakfelügyelet	8	óra	0 Ft	14 500 Ft	0 Ft	116 000 Ft	116 000 Ft
8	Meglévő Ø30 beton átereszt bontása	2,5	m	0 Ft	39 870 Ft	0 Ft	99 675 Ft	99 675 Ft
9	Meglévő beton burkolat bontása 10cm vtg.	1	m2	0 Ft	12 120 Ft	0 Ft	12 120 Ft	12 120 Ft
10	Meglévő földárók felújítása mintakeresztelvény szerinti profil kialakítással	2108,5	m	0 Ft	2 490 Ft	0 Ft	5 250 165 Ft	5 250 165 Ft
11	Meglévő burkolt árok felújítása töredezett betonlapok cseréjével, fugázással	243	m	5 450 Ft	5 450 Ft	1 324 350 Ft	1 324 350 Ft	2 648 700 Ft
12	Meglévő földárók burkolása e.gy. beton elemből, betontámba ágyazva, fugázással együtt	273,5	m	9 890 Ft	11 200 Ft	2 704 915 Ft	3 063 200 Ft	5 768 115 Ft
13	Tervezett burkolt folyóka építése e.gy. beton elemből, betontámba ágyazva, fugázással együtt	158	m	21 200 Ft	7 870 Ft	3 349 600 Ft	1 243 460 Ft	4 593 060 Ft

14	Tervezett Ø30 beton átereszt építése végfal kialakítással	9 m	29 900 Ft	12 100 Ft	269 100 Ft	108 900 Ft	378 000 Ft
15	Tervezett Ø40 beton átereszt építése végfal kialakítással	15 m	29 900 Ft	13 400 Ft	448 500 Ft	201 000 Ft	649 500 Ft
16	Meglévő Ø30 beton átereszt felújítása tisztítással, törött elemek cseréjével, végfal kialakítással	288,5 m	4 545 Ft	13 122 Ft	1 311 233 Ft	3 785 697 Ft	5 096 930 Ft
17	Meglévő Ø30 öv. átereszt felújítása tisztítással, törött elemek cseréjével, végfal kialakítással	12 m	4 545 Ft	12 120 Ft	54 540 Ft	145 440 Ft	199 980 Ft
18	Meglévő Ø40 beton átereszt felújítása tisztítással, törött elemek cseréjével, végfal kialakítással	113 m	7 770 Ft	14 300 Ft	878 010 Ft	1 615 900 Ft	2 493 910 Ft
19	Meglévő Ø50 beton átereszt felújítása tisztítással, törött elemek cseréjével, végfal kialakítással	24 m	8 870 Ft	17 677 Ft	212 880 Ft	424 248 Ft	637 128 Ft
20	Meglévő Ø60 beton átereszt felújítása tisztítással, törött elemek cseréjével, végfal kialakítással	27 m	17 670 Ft	17 767 Ft	477 090 Ft	479 709 Ft	956 799 Ft
21	Meglévő Ø30 beton átereszt cseréje végfal kialakítással	394,5 m	7 800 Ft	8 980 Ft	3 077 100 Ft	3 542 610 Ft	6 619 710 Ft
22	Meglévő Ø40 beton átereszt cseréje végfal kialakítással	16 m	8 800 Ft	8 700 Ft	140 800 Ft	139 200 Ft	280 000 Ft
23	Kőszórás építése betonba ágyazva	3 m <sup>2</sup>	12 100 Ft	5 650 Ft	36 300 Ft	16 950 Ft	53 250 Ft
24	Meglévő Ø30 beton átereszt lezárása betonozással	1 m	54 500 Ft	12 010 Ft	54 500 Ft	12 010 Ft	66 510 Ft
25	Meglévő csapadékvíz akna fedlap csere	1 m	49 990 Ft	11 200 Ft	49 990 Ft	11 200 Ft	61 190 Ft
26	Hordalékfogó építése	3 db	189 878 Ft	87 880 Ft	569 634 Ft	263 640 Ft	833 274 Ft
27	Megvalósulási terv készítése	1 klt	50 000 Ft	187 000 Ft	50 000 Ft	187 000 Ft	237 000 Ft
28	Átadási dokumentáció készítése	1 klt	0 Ft	235 000 Ft	0 Ft	235 000 Ft	235 000 Ft

Összesen	15 008 542 Ft	23 165 124 Ft
Nettó összesen:	38 173 666 Ft	
ÁFA 27%	10 306 890 Ft	
BRUTTÓ ÖSSZESEN	48 480 555 Ft	

TOP-2.1.3-16-VE1-2017-00006 - Borzavár Községi Önkormányzat

BAUMEISTER KFT.  
8200 Borsod-Abaúj-Zs. u. 8.  
Tel.: 88-581-495; fax: 88-581-496  
OTP 11748007-20077167  
Adószám: 10741911-2-19